



Hoch- und Tiefbau
Gartengestaltung
Umgebungsarbeiten
Renovationen
Bauen mit Naturbaustoffen

Bahnhofstrasse 7
7214 Grüşch

Bruno: 079 138 31 94
Markus: 079 681 73 26

Tennisclub Grüşch
Haldaweg 1
7214 Grüşch

Sachbearbeiter: Bruno Eschmann

Grüşch, 19. Februar 2026

Offerte 2025000161

Objekt: **Tennisclub Grüşch, Neubau Padelanlage**
Ausführung: nach Absprache

Gültig bis: 31.12.26

Zusammenstellung:

Neubau Padelanlage				<u>71'403.90</u>
Brutto-Betrag				71'403.90
Rabatt	%	-2.000	71'403.90	-1'428.10
Nettobetrag 1				<u>69'975.80</u>
Skonto	%	-2.000	69'975.80	-1'399.50
Nettobetrag 2				<u>68'576.30</u>
Mehrwertsteuer	%	8.100	68'576.30	5'554.70
Nettobetrag nach MWST				<u><u>74'131.00</u></u>

Wir bitten Sie, unser Angebot zu prüfen, und würden uns sehr freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen. Eine sehr saubere und sorgfältige Arbeitsausführung können wir Ihnen schon heute zusichern.

Mit freundlichen Grüßen
Eschmann Bau AG
7214 Grüşch

Neubau Padelanlage

Der Bauplatz für den Padelplatz befindet sich in einer sehr Frostreichen Lage. Die Fundamenttiefe wurde 1 Meter tief angesetzt. Ebenfalls die Auffüllung mittels Sickerkies wird bis auf die Sohle der Foundation geführt. Der Frosttiefe wurde mehr als ausreichend Rechnung getragen, daher können bei Frostschäden keine Ansprüche auf Garantie geltend gemacht werden.

Baustelleneinrichtung für die Dauer der Leistungen des Unternehmen. Personal-, Material- und Maschinentransporte.	pl	1.000	2'250.00	2'250.00
Arbeitsbereich abhumusieren und seitlich lagern. 20cm. Volumen fest.	m3	60.000	20.50	1'230.00
Transport überschüssiger Humus auf Deponie Gemeinde. Volumen fest.	m3	42.000	14.00	588.00
Auhub für Frostriegel und frostsichere Foundation. Volumen fest.	m3	220.000	23.50	5'170.00
Aushub auf Deponie Gemeinde Schiessstand abführen. Excl. Einbau auf Deponie. Volumen fest.	m3	180.000	14.00	2'520.00
Magerbetonsohle als Sauberkeitsschicht für Frostriegel / Streifenfundament erstellen.	m2	63.000	19.30	1'215.90
Schalung für Frostriegel /				

Streifenfundament Typ 2 erstellen. Höhe 1 Meter.	m2	125.000	68.00	8'500.00
Bewehrung für Frostriegel / Streifenfundament liefern und montieren. Inkl. sämtlichen Zuschlägen.	kg	2'200.000	2.35	5'170.00
Beton NPK C für Frostriegel / Streifenfundament liefern, einbauen und verdichten. Inkl. abdecken und abtalschieren der Mauerkrone.	m3	25.000	315.00	7'875.00
Geotextil 200g/m2 als Trennlage Kies / C-Boden liefern und verlegen.	m2	200.000	2.35	470.00
Geröll 32/64mm als frostsicherer, sickerfähiger Unterbau der Padelanlage liefern, einbauen und verdichten. Inkl. Rohplanie. 50cm Schichtstärke. Volumen fest.	m3	180.000	76.00	13'680.00
Splittbeton 4/8mm Cem 300 als Sickerfähige Schicht unter der Padelanlage liefern und erstellen. Planum +/- 2cm. 10cm Schichtstärke.	m2	200.000	34.50	6'900.00
Frostriegel mit Aushubmaterial hinterfüllen und verdichten. Volumen fest.	m3	40.000	21.50	860.00
Zuleitungen Lichtmasten ab Clubhaus erstellen. Kabelschutzrohr D:60mm. Abhumusieren, graben, Leitung verlegen, Graben auffüllen und verdichten. Grabtiefe 60cm. Inkl. Bögen und Zuschnitten.	m	35.000	66.00	2'310.00
Zuleitungen Lichtmasten ab Clubhaus erstellen. Kabelschutzrohr D:60mm. Im Bereich der Anlage ohne Aushub. (Im Aushubprofil Foundation).	m	35.000	21.00	735.00
Zugang zur Anlage aus zwei nebeneinander liegenden Gehwegplatten erstellen. Inkl. Unterbau, Geotextil und				

Randabschlüsse.	m	45.000	154.00	6'930.00
Arbeiten nach Aufwand für unvorhergesehenes, als Reserveposition und für:				
- Instandstellung der Wiesenflächen.				
- Instandstellung der Winkelplatten bestehender Gehweg.				
- Sperrgutmulde für Anlagenbauer inkl. Entsorgung.				
- etc.				
Abrechnung nach effektivem Aufwand.	Fr.	5'000.000	1.00	5'000.00
Zusammenstellung:				
Neubau Padelanlage				<u>71'403.90</u>